

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

Önkormányzat szintjén tervezett felújítások 2018. év

forintban

Belterületi hidak, utak, járdák pályázat

Ssz.	Kis utca, Petőfi utca szilárd burkolatú közutak felújítása			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1	Kis utca, Petőfi utca, szilárd burkolatú közutak felújítása, út tartozékainak felújítása, csapadékvíz elvezetését szolgáló vízvezető létesítmény felújítása		0	0
2	Aszfalt burkolat AC_11 aszfaltbetonból, előre elkészített alapilletményre bitumen emulziós kellősitéssel, Balaton szürke hullámkő 8 cm-es lerakása finomzuzottkőbe ágyazva, vibrálva, jelzőtáblák elhelyezése, Kút visszabontása, lefedése			
3	Műszaki ellenőr, projekt lebonyolítási költség			
	Járda felújítás(pályázat)	9 690 745		
	Járda felújítás(pályázat)önerő	3 230 300		
	összesen	12 921 045		
	Járda felújítás(pályázat) Afa	2 616 501		
	Járda felújítás(pályázat)önerő Afa	872 181		
	összesen	3 488 682		
	Pályázat összesen	12 307 246		
	Önerő összesen	4 102 481		
	összesen	16 409 727	0	0

Falu központ felújítása

Ssz.	I.-es ütem: Művelődési ház előtti szakasz			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
2.	2.	3.	4.	5.
1	Régi burkolat felbontása, tükör kialakítása,útszegély beépítése monolit betongerendába,zúzott kő vagy zúzottbeton feltöltés,réteges tömörítés 8 cm vastag térkő elhelyezése,0/4 -es finom zúzottkőbe ágyazva,vibrálva, homokolva,széleken térkő bevágása , útszegély és aszfaltút között aszfalt pótlása, hengerelése, támfal kő javítása, felújítása impregnálása, fedlap elbontása, műkö fedlap elhelyezése,fugázás, törmelékek elszállítása lerakóhelyre,3 db kültéri pad, 3 db szeméttároló, 1 db kerékpártároló elhelyezése	3 150 000	0	0
2	Afa 27 %	850 500		
	összesen	4 000 500	0	0
Ssz.	II.-es ütem: Posta előtér			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés

3.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolatok, kerítéslábazat elbontása, tükör földkiemelése, támfal építése, művelődési ház feljárónál, fedlappal, vakolva, útszegély beépítése monolit betongerendába, zúzottkő vagy zúzott beton feltöltés, réteges tömörítés 8 cm vastag térkő elhelyezése 0/4-es finom zúzottkő ágyazatba, vibrálva, homokolva, széleken térkő bevágása, útszegély és aszfalt között aszfalt pótlása, hengerelése, törmelék elszállítása lerakóhelyre,, 1 db pad, 1 db kerékpártároló, 1 db szeméttároló elhelyezése	3 190 000	0	0
2	Áfa 27 %	861 300		
	összesen	4 051 300	0	0
Ssz.	III.-as ütem: Járdasziget			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
4.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolat felbontása, tükör kialakítása, útszegély beépítése monolit betongerendába, zúzottkő vagy zúzottbeton feltöltése, réteges tömörítés, zúzottkőbe 8 cm-es térkő elhelyezése 0/4-es zúzottkőbe ágyazva, vibrálva, homokolva, széleken térkő bevágása, útszegély és aszfaltút között aszfalt pótlása, hengerelése, törmelék elszállítása lerakóhelyre,, 10 db kültéri virágláda elhelyezése járdalapra ültetve	3 175 000	0	0
2	Áfa 27 %	857 250		
	összesen	4 032 250	0	0
Ssz.	IV.-es ütem: Járda			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
5.	2.	3.	4.	5.
1	Meglévő burkolat felbontása, tükör kialakítása, útszegély és kerítés szegély és folyóka beépítése monolit betongerendába, zúzottkő vagy zúzottbeton feltöltése, réteges tömörítés, 8 cm vastag térkő elhelyezése 0/4-es finomzúzottkőbe ágyazva, vibrálva, homokolva, széleken térkő bevágása, útszegély és aszfaltút között aszfalt pótlása, hengerelése, törmelék elszállítása lerakóhelyre	760 000	0	0
2	Áfa 27 %	205 200		
	összesen	965 200	0	0
Ssz.	Kossuth u. árok felújítás			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
6.	2.	3.	4.	5.
	Régi mederlapok visszabontása, fenékrésznél, monolit talpgerenda kialakítása, betonvas befűrése a fenékhez, alsó sornál mederlap elvágása, régi mederlapok visszahelyezése cementhabarccsal fugázva	224 750	0	0
	12.500,- Ft/2m anyag+ díj			
2	Áfa 27 %	0		
	összesen	224 750	0	0

Ssz.	Pilisi út megsüllyedt járdaszakasz			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
7.	2.	3.	4.	5.
	Részletes árajánlat nélkül, becsült összeg	75 000	0	0
2	Áfa 27 %	20 250		
	összesen	95 250	0	0
Ssz.	Iskola sportpálya vízelvezető			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
8.	2.	3.	4.	5.
	Részletes árajánlat nélkül, becsült összeg	350 000	0	0
2	Áfa 27 %	94 500		
	összesen	444 500	0	0
Ssz.	Kossuth.u.117. előtti felszíni vízelvezetés			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
9.	2.	3.	4.	5.
	Korábbi részletes árajánlat változtatása nélkül	190 000	0	0
2	Áfa 27 %	0		
	összesen	190 000	0	0
Ssz.	Vágóhíd tereprendezés			
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
10.	2.	3.	4.	5.
	Részletes árajánlat nélkül, becsült összeg	787 000	0	0
2	Áfa 27 %	212 802		
	összesen	999 802	0	0
1	Ingatlanok felújítása	24 822 795	0	0
2	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	6 590 484		
	összesen	31 413 279	0	0